

REFERANSELISTE

Utskrift: 06.08.20

Sist oppdatert: 08.07.16

Side 1 av 5



1	ASSISTANSE VED BERGING	
2	INSPEKSJON	
3	KONSTRUKSJON	
4	MILJØPROSJEKT	Side 2
5	SPESIAL PROSJEKTER	
6	TILDEKKING	
7	UTDYPING	

REFERANSELISTE

Utskrift: 06.08.20

Sist oppdatert: 08.07.16

Side 2 av 5

4. MILJØPROSJEKT

2016	Sjøarbeid Alcoa	
Byggeperiode	Mar. 2016 - Jul. 2017	Miljøprosjekt i regi av Alcoa i Mosjøen. Sjøentreprenøren bistår med sjøarbeider som inkluderer montering av midlertidig beskyttelsestiltak for sjøvannsinntak, mudring/planering (rene masser) til CDF (cellepunt) for deponering av ca 30.000 m3 forurensede sedimenter, miljømudring av Alcoa havn, tildekking med ulike materialer og erosjonssikring i både Alcoa og kommunal havn.
Kontraktssum	34 mill.	
Oppdragsgiver	NCC Construction AS	
Prosjektering	Anchor QEA / NorConsult	
Prosjektleder	Tore Børstad, NorConsult	

2016	Utdyping Andenes vestre havn	
Byggeperiode	Aug. 2015 - Apr. 2016	Etablering av strandkantdeponi med geotekstil for 15.000 m3 forurensede sedimenter. Mudring og omlasting av forurensede masser. Boring og sprengning av ca 38.000 m3 til -4 og -6 LAT og mudring av rene og sprengte masser. Utfylling av havneområde til nytt industriområde. Arbeidet utføres av lekterne Mudrun og Caesar med støttefartøy.
Kontraktssum	Ca 32 millioner	
Oppdragsgiver	Andøy kommune	
Prosjektering	MultiConsult	
Prosjektleder	Klausengruppen AS	

REFERANSELISTE

Utskrift: 06.08.20

Sist oppdatert: 08.07.16

Side 3 av 5

2015	Hokstad Fergekai – Utdyping fergebås	
Byggeperiode	Apr. 2015 - Jun. 2015	Miljømudring med turbiditetsovervåking, ca 400 m ³ . Miljøfarlige løsmasser tatt på land, avvannet i avvanningsdepo og deretter kjørt til godkjent mottak på land. Det ble boret, sprengt og mudret ca 750 m ³ til 7 meter i fergebås. Plastret opp ca 170 m ² skråninger under vann. Arbeid utført mellom fergeavganger.
Kontraktssum	5,5 mill.	
Oppdragsgiver	Statens Vegvesen	
Prosjektering	Statens Vegvesen	
Prosjektleder	Anders Aalberg	

2015	Tømmerkai i Kaupanger	
Byggeperiode	Mai 2015 - Jun. 2015	Miljømudring utført utenfor ny tømmerkai i Kaupanger. Mudret 1450 m ³ masse fra sjøbunn i henhold til prosjekter og godkjent tiltak. Øverste lag var karakterisert som miljøskadelig og ble derfor tatt av som et eget lag og lagt i bunn av dumpeområdet. Arbeidet utført med mudderapparat Caesar.
Kontraktssum	Ca 1 million	
Oppdragsgiver	Sogn og Fjordane Skogeiarlag	
Prosjektering		
Prosjektleder		

2015	Undervannsarbeid i Småpudden i Bergen	
Byggeperiode	Apr. 2015 - Aug. 2015	Miljømudring (sugemudring og mudring) inne i spuntkasser. Massene avvannet i basseng på land og forurenset masse deponert ved godkjent mottak. Videre konstruksjon av fundamenter til bro, betongarbeider i spuntkasser. Arbeidet utført ifm med bygging av ny gangbro over Puddefjorden i Bergen.
Kontraktssum	2 mill.	
Oppdragsgiver	NCC Construction	
Prosjektering	MultiConsult	
Prosjektleder	Øystein Eide	

REFERANSELISTE

Utskrift: 06.08.20

Sist oppdatert: 08.07.16

Side 4 av 5

2012	Utfylling Norheimsund Strandveg	
Byggeperiode	Jan. 2012 - Mai 2012	Utlegging av fiberduk, grus og steinfylling for ny strandpromenade.
Kontraktssum	2,8 mill.	
Oppdragsgiver	GBS Entreprenør AS	
Prosjektering	Multiconsult AS	
Prosjektleder	Bjørn Øyri	

2012	Utdyping Aibel Haugesund	
Byggeperiode	Mar. 2012 - Mai 2012	Utdyping utenfor kai i forbindelse med klargjøring for mottak av plattformen Gudrun.
Kontraktssum	2,9 mill.	
Oppdragsgiver	Aibel AS	
Prosjektering	Siv.ing. Petter J. Rasmussen AS	
Prosjektleder	Jarle Østenstad	

2011	Tildekking Kleppestø	
Byggeperiode	Aug. 2011 - Sep. 2011	Utlegging av tekstilduk og 0,5mm gruslag over forurenset sjøbunn på Kleppestø.
Kontraktssum	7 mill.	
Oppdragsgiver	Askøy kommune	
Prosjektering	Asplan Viak v/Kristin Sunde	
Prosjektleder	Arnt-Inge Solvang	

2010	Mudring Vestbase	
Byggeperiode	Des. 2009 - Sep. 2010	Mudring, transport til vanns og dumping av ca 20 000 m3 med rene masser ifm bygging av ny kai på Vestbase.
Kontraktssum	6,1 mill.	
Oppdragsgiver	Birken & Co AS.	
Prosjektering	Birken & Co AS.	
Prosjektleder	Bjørn M. Dahl	

REFERANSELISTE

Utskrift: 06.08.20

Sist oppdatert: 08.07.16

Side 5 av 5

2007	Tildekking Bjørvika	
Byggeperiode	Aug. 2006 - Feb. 2007	Tildekking Bispe- og Bjørvika. Mottak og utlegging av ca 80 000 m ³ med rene muddermasser. Massene legges ut lagvis.
Kontraktssum	8 mill.	
Oppdragsgiver	Skanska Norge AS	
Prosjektering	Skanska Norge AS	
Prosjektleder	Stig Røsgar	

2005	Tildekking Kollevåg	
Byggeperiode	Jan. 2005 - Jun. 2005	Tildekking av sjøbunn, opparbeidelse av fire badestrender med sand og singel, samt opparbeidelse av infrastruktur for Kollevågen friluftsområde.
Kontraktssum	12 mill	
Oppdragsgiver	Bergen kommune	
Prosjektering	Multiconsult	
Prosjektleder	Henry N. Nilsen	